

**ИЗМЕНЕ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА :**

**РАДОВИ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
СВРЉИГ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.3**

**УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 11**  
**ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ**

28.09.2017.године

<i>Рок за достављање понуда</i>	<b>06.10.2017.</b> године до 12,00 часова
<i>Јавно отварање понуда</i>	<b>06.10.2017.</b> године у 12,30 часова

Сврљиг, септембар 2017.године

Република Србија  
ОПШТИНА СВРЉИГ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
III Број:404-136-7/2017  
Датум:28.09.2017.године  
С в р љ и г

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа општине Сврљиг мења и допуњује конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова - Радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Сврљиг – ЈН бр. 1.3.3

### САДРЖИНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У одељку **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** мења се рок за достављање понуда и гласи:

„Рок за достављање понуда је до **06.10.2017.** године, до **12:00** часова.“

2. У одељку **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА** под 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, у тачки 3) *Технички капацитет* мења се текст у делу

„Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже“, и гласи:

Врста	Количина
Камион кипер носивости до 20,5 тона	комада 5
Камион кипер носивости до 12 тона	комада 3
Багер	комада 3
Комбинована машина	комада 3
Грејдер	комада 2
Ваљак минималне носивости 10 тона	комада 2
Булдозер минималне снаге 80КВ	комада 3

3. У одељку **IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** под **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА** мења се став 7. тако да гласи:

„Понуду доставити на адресу Наручиоца Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг, са назнаком „*Понуда за јавну набавку радова на ревитализацији пољских путева на територији општине Сврљиг, ЈН бр.1.3.3, НЕ ОТВАРАТИ*“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **06.10.2017. године, до 12,00 часова.**

4. У истом одељку **VI** под **13.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА** мења се став 1. тако да гласи:

„Отварање понуда одржаће се **06.10.2017.године, у 12,30 часова** у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, Сврљиг, број просторије: 14, спрат први.“

**3. У одељку X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** додаје се један пољски пут на територији МЗ ЛУКАВИЦА- ШЉИВОВИК, и то „Пољски пут од села Шљивовик до локалног пута Л у дужини (Драинац) Л=1051,00м; Б=3,00 м“, тако да за ову измену дајемо у прилогу нови **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.**

**Х. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	<b>МЗ ЛАЛИНАЦ (удаљеност од Сврљига 11 км)</b> <b>Пољски пут Л =1100м;Б = 3,50м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попречни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	m	1100		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	15,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	8,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	m <sup>3</sup>	62,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,5х1100,00х0,25 =962,50	m <sup>3</sup>	962,50		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	m	5,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	m <sup>3</sup>	15		
	<b>МЗ ИЗВОР - СЕЛО (удаљеност 8,5км)</b> <b>Пољски пут Л = 295,75м Б = 3м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попречни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	m	298		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	38,00		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	4,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	m <sup>3</sup>	10,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,0x298,00x0,25 =223,50	m <sup>3</sup>	223,50		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 1000мм за одвод атмосферске воде из потока кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 3,50км Напомена:Бетонске цеви се постављају на слоју бетона д = 15цм,МБ 15.Раде се улазна и излазна крила од бетона МБ 25,дебљина зида д = 20цм.Количина бетона за обе стране је око 1,5 м <sup>3</sup> ,улази у цену пропуста	m	5,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	m <sup>3</sup>	5,00		
	<b>МЗ ДРАЈИНАЦ (Удаљеност 6,00км)</b> <b>Пољски пут од Л 11 до КО Нишевац Л = 1655м;Б = 3.30м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попечни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	m	1655		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	43,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	10,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	m <sup>3</sup>	11,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,3x1655,00x0,25 =1365,38м <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.365,38		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
6.	Набавка и постављање, на бетону, готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута. (ископ, изравнавање, полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	m	5,00		
7.	Набавка и постављање, на бетону, готових бетонских цеви ф 1000мм за одвод атмосферске воде из потока кроз труп насипаног пута. (ископ, изравнавање, полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 3,50км Напомена: Бетонске цеви се постављају на слоју бетона д = 15цм, МБ 15. Раде се улазна и излазна крила од бетона МБ 25, дебљина зида д = 20цм. Количина бетона за обе стране је око 1,5 м <sup>3</sup> , улази у цену пропуста	m	5,00		
8.	Уградња тампона на прилазним путевима	m <sup>3</sup>	25		
	<b>МЗ ИЗВОР-ТРОЈИЦА (удаљеност 4км)</b>  <b>Пољски пут од Тројнице до Извора Л = 1600м; Б = 3,3м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили сталне тачке - репери, сва осигурања карактеристичних тачака)	m	1600		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	410,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	22,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије (на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу), у широком откопу, са утоваром и превозом на депонију до 5км	m <sup>3</sup>	106,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм) са транспортом, планирањем и ваљањем 3,3x1600,00x0,25 = 1320,00м <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.320,00		
6.	Набавка и постављање, на бетону, готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута. (ископ, изравнавање, полагање и	m	5,00		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км				
7	Набавка и постављање, на бетону, готових бетонских цеви ф 1000мм за одвод атмосферске воде из потока кроз труп насипаног пута. (ископ, изравнавање, полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 3,50км Напомена: Бетонске цеви се постављају на слоју бетона д = 15цм, МБ 15. Раде се улазна и излазна крила од бетона МБ 25, дебљина зида д = 20цм. Количина бетона за обе стране је око 1,5 м3, улази у цену пропуста	m	5,00		
8.	Уградња тампона на прилазним путевима	m3	10,00		
	<b>МЗ ПРЕКОНОГА</b> <b>Пољски пут Л = 1530м; Б = 3,30</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили сталне тачке - репери, сва осигурања карактеристичних тачака)	m	1530		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m2	125,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	15,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије (на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу), у широком откопу, са утоваром и превозом на депонију до 5км	m3	104,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм) са транспортом, планирањем и ваљањем 3,3x1530,00x0,25 = 1262,25м3	m3	1.262,25		
6.	Набавка и постављање, на бетону, готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута. (ископ, изравнавање, полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	m	5,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	m3	20		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	<b>МЗ ЛУКАВИЦА – ШЉИВОВИК</b>				
	<b>Пољски пут од села Шљивовик до локалног пута Л11(Драинац) Л = 1051,00м;Б = 3,00м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попречни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	m	1051		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	124,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	12,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	m <sup>3</sup>	20,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,3x1530,00x0,25 =1262,25м <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	788,25		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	m	5,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	m <sup>3</sup>	5,00		
	<b>МЗ МЕРЦЕЛАТ</b>				
	<b>Пољски пут од Сврљига до Мерцелата Л = 900м;Б = 3,3м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попречни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	m	900,00		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m <sup>2</sup>	345,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	8,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром	m <sup>3</sup>	70,00		



Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	и превозом на депонију до 5км				
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем $3,3 \times 900,00 \times 0,25 = 742,50 \text{ м}^3$	м <sup>3</sup>	742,50		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	м	10,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	м <sup>3</sup>	10		
<b>МЗ НИШЕВАЦ ( Удаљеност 6 км)</b>					
<b>Пољски пут од Нишевца према КО Шљивовик Л = 1500М;Б = 3,30м</b>					
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попечни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	м	1500		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	м <sup>2</sup>	65,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	12,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	м <sup>3</sup>	84,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом планирањем и ваљањем $3,30 \times 1500,00 \times 0,25 = 1.237,50 \text{ м}^3$	м <sup>3</sup>	1.237,50		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	м	10,00		
7.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 1000мм за одвод атмосферске	м	5,00		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	воде из потока кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 3,50км Напомена:Бетонске цеви се постављају на слоју бетона д = 15цм,МБ 15.Раде се улазна и излазна крила од бетона МБ 25,дебљина зида д = 20цм.Количина бетона за обе стране је око 1,5 м3,улази у цену пропуста				
8.	Уградња тампона на прилазним путевима	м3	20		
	<b>МЗ СЛИВЈЕ (Удаљеност 12км)</b>  <b>Пољски пут у селу Л = 800м;Б = 3,3м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова(осовина,попечни профили сталне тачке - репери,сва осигурања карактеристичних тачака)	м	800,00		
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	м2	53,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	7,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	м3	40,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,3х1530,00х0,25 =1262,25м3	м3	660,00		
6.	Набавка и постављање,на бетону,готових бетонских цеви ф 400мм за одвод атмосферске воде из јарка кроз труп насипаног пута.(ископ,изравнавање,полагање и затрпавање цеви материјалом из локалног позајмишта са транспортом на СТД = 6,00км	м	10,00		
7.	Уградња тампона на прилазним путевима	м3	15,00		
	<b>МЗ БУРДИМО(удаљеност 11км)</b>  <b>Пољски пут у селу према школи Л = 760,00м;Б = 3,30м</b>				
1.	Обележавање трасе пре почетка	м	760,00		

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	радова(осовина,попречни профили сталне тачке -репери, сва осигурања карактеристичних тачака)				
2.	Сечење шибља са склањањем ван трасе пута	m2	38,00		
3.	Рад булдозера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну до 20м	h	5,00		
4.	Машински ископ земље III и IV категорије(на делу проширења и неравнина на постојећем земљаном делу),у широком откопу,са утоваром и превозом на депонију до 5км	m3	44,00		
5.	Израда горњег носећег слоја од природног тампона дебљине д = 20-30 цм (просечно 25цм)са транспортом,планирањем и ваљањем 3,0x298,00x0,25 =223,50	m3	627,00		
6.	Уградња тампона на прилазним путевима	m3	10,00		
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а	_____ динара			
	УКУПНО ПДВ	_____ % _____ динара			
	УКУПНО СА ПДВ-ом	_____ динара			

Датум:

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017.год.

Понуђач:

М.П.

**УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:**

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
  - у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
  - у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавне набавке
  - у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а
  - у реду 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду 4.)